

CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(Città Metropolitana di Messina)

Via San G. Bosco –98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Tel(+39) 090 97901 (centralino) Pec comunebarcellonapdg@postecert.it

UFFICIO TECNICO V° SETTORE

Servizio Protezione Civile

OGGETTO:	Verbale di somma urgenza e di protezione civile per l'eliminazione della					
	situazione di pericolo a seguito dell'evento alluvionale del 03/12/2022, che h					
	colpito l'intero territorio del Comune di Barcellona P.G.					

Premesso che:

- nell'intero territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nella giornata tra il 3 e 4 Dicembre 2022 si sono abbattute delle copiose precipitazioni/nubifragi a carattere alluvionali, susseguiti da consistenti colate di fango e detriti provenienti dai versanti sovrastanti i vari agglomerati urbani sparsi sul territorio;
- il percorso evolutivo delle intense piogge con caratteristiche calamitose hanno immediatamente interessato la viabilità comunale, infrastrutture comunali e beni e immobili di privati;
- considerata l'eccezionalità dell'evento, il Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC) ha rappresentato per le vie brevi, al Sindaco la necessità di procedere con l'urgenza del caso alla convocazione del C.O.C. nella sua composizione completa,
- con provvedimento sindacale è stato attivato il Centro Operativo Comunale;

Considerato che le attuali dotazioni di personale dell'Ente e l'assenza di mezzi meccanici idonei non consentono un intervento diretto dell'Amministrazione

Valutato il grave e immediato pericolo, si ritiene indispensabile intervenire in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.,

Rilevato che:

- l'intervento in somma urgenza prevede la rifunzionalità della viabilità stradale della via Monreale, porzione della via Cefalù e porzione della via Taormina, con annessi sottoservizi e di via Moasi (Acquaficara);
- si è accertato anche, lo smottamento di un terrapieno limitrofo ad una saia di scarico esistente limitrofa alla via Taormina;
- in funzione dello stato dei luoghi è impossibile stabilire a priori un conteggio preciso delle quantità e costi da sostenere, pertanto si effettua un conteggio presuntivo come sotto riportato dell'importo dei lavori indispensabili per rimuovere immediatamente lo stato di pregiudizio dei luoghi interessati dall'evento calamitoso e pregiudizio per la sicurezza pubblica e privata incolumità, mediante la messa in sicurezza, talché il costo definitivo dell'intervento può essere stabilito soltanto a consuntivo e a lavori finiti redigendo apposita perizia giustificativa ai sensi dell'articolo 163 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

(

Computo metrico presuntivo

Compu	ito metrico presuntivo			
1.1.1.1	Rimozione di pavimentazione stradale divelta	a stima mc. 160,00	* €. 5,18 =	€. 828,80
1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità,			
	per lavori da eseguirsi in ambito urbano:			
	- per incasso gabbionata			
	- per base muro	a stima mc. 30,00	* €. 12,24 =	€. 367,20
1.2.5	Trasporto di materiale proveniente da scavi	mc. 190,00 * km. 12,00	* €. 0,78 =	€. 1.778,40
6.3.1.1	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a			
	doppia torsione	mc. 48,00	* €. 147,61 =	€. 7.085,28
1.5.5	Costituzione di rilevato, per la formazione di	air.		
	corpo stradale	a stima mc. 75,00	* €. 26,71 =	€. 2.003,25
NP.1	Muro di sostegno in elementi prefabbricati in			
	calcestruzzo	a stima mc. 16,00	* €. 250,00 =	€. 4.000,00
3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non			
	armate o debolmente armate:			
	- per base gabbionata:			
	- per base muro prefabbricato	a stima mc. 13,00	* €. 181,09 =	€. 2.354,17
3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio			
	elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata			
	Classi B450 C o B450 A controllato in			
	stabilimento, con diametro non superiore a 8			0.00/.00
	mm, di caratteristiche conformi alle norme	a stima Kg. 68,61	* €. 3,45 =	€. 236,70
120121	tecniche vigenti			
13.9.13.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto		* C 400.71	C 400.71
13.9.13.7	prefabbricato modulare per rete idrica	n. 1	* €. 498,71 =	€. 498,71
13.9.13./	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto	n. 1	* €. 410,81 =	C 410.01
12 0 12 22	prefabbricato modulare per rete idrica Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto	п. 1	* E. 410,81 =	€. 410,81
13.9.13.22	prefabbricato modulare per rete idrica	n. 1	* €. 346,30 =	€. 346,30
6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in	11. 1	€. 348,30 =	€. 346,30
0.4.2.3	ghisa a grafite sferoidale	a stima Ka 50 00	* €. 5,42 =	€. 271,00
13.3.9.5	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni,	a stima Kg. 50,00	e. 5,42 =	€. 2/1,00
13.3.9.5	per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia	a stima ml. 18,00	* €. 93,15 =	€. 1.676,70
	parete	a stima iii. 10,00	C. 75,15 -	C. 1.0/0,/C
6.4.13.4	Fornitura e posa in opera di canaletta			
0.1.13.1	prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di	a stima ml. 5,00	* €. 631,47 =	€. 3.157,35
	superficie	4 stimu iiii 3,00	0. 001,11	0. 5.157 ,5.
6.4.6.2	Fornitura e posa in opera di griglia continua in			
	ghisa sferoidale:	a stima Kg. 190,00	* €. 8,68 =	€. 1.649,20
6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con tout-venant	a stima mc. 195,00	* €. 37,74 =	€. 7.359,30
6.1.4.2	Conglomerato bituminoso (BASE)	a stima mc. 5.670,00	* €. 2,50 =	€. 14.175,00
6.1.5.2	Conglomerato bituminoso (BINDER)	a stima mc. 4.050,00	* €. 2,79 =	€. 11.299,50
6.1.6.2	Conglomerato bituminoso (TAPPETINO)	a stima mc. 2.400,00	* €. 3,67 =	€. 8.808,00
NP.2	Oneri conferimento a discarica	mc. 190,00	* €. 15,00 =	€. 2.850,00
NP.3	Nolo a caldo escavatore	a stima ore 25	* €. 90,00 =	€. 2.250,0
NP.4	Nolo a caldo autocarro	a stima ore 25	* €. 50,00 =	€. 1.250,00
	Imprevisti	a seema ore 25	0. 50,00	€. 2.000,00
	Improvisti	Totale complessivo		76.655,67
		1 State Compressive		70.055,07

Il sottoscritto ing. Nunzio Santoro, nella qualità di Responsabile del Procedimento, dispone l'affidamento dei lavori e l'immediata esecuzione in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.e i., alla ditta "Fazio Antonino, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Stretto I Garrisi n. 53 con P.IVA.: 02828980835, la quale ha dato immediata disponibilità per le vie brevi, a dare corso per la rifunzionalità della viabilità stradale della via Monreale, porzione della via Cefalù e porzione della via Taormina, con annessi sottoservizi e di via Moasi (Acquaficara) e come presuntivamente calcolati.

Gli interventi in oggetto (computo metrico presuntivo) sono limitati a quelli sopra descritti, per cui i tempi stimati per l'esecuzione sono di 25 giorni.

L'impegno economico (perizia/computo metrico a consuntivo) sarà determinato con costi desunti dal **prezziario regionale** vigente e nel caso in cui alcune voce di costo non sono previste nel prezzario regionale sarà desunto da altri prezzari regionali regolarmente riconosciuti ed adottati da altri Enti, mediante l'equiparazione a lavorazioni similari in essi presenti

Il tecnico dell'amministrazione competente compilerà entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmetterà, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. La modalità della copertura della spesa viene assicurata secondo quanto

previsto dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

La ditta produce autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria e si impegna in relazione all'esecuzione dell'intervento di che trattasi, al termine degli stessi, a fornire tutta la documentazione necessaria alla loro contabilizzazione e quant'oltre occorre alla loro certificazione.-

La ditta inoltre accetta espressamente, ai fini del pagamento dell'intervento che non avrà nulla quale corrispettivo a pretendere fino alla regolarizzazione dell'impegno della spesa ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m. e i., che potrà anche avvenire mediante richiesta alla Protezione Civile.

Dalla Sede Municipale, 05 17/2020

La ditta

IMPRESA COSTRUZIONI
FAZIO ANTONINO
9809 Bercellona Pozzo di Gotto (ME)
C.F. FZANNINZE12A638C - P.I. 02828930835



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 AUTOCERTIFICAZIONE SULL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I E SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

11 sottoscritto FAZW ANDNIM			/	, ,	
C.F. FZA NNN 82E12 A6 38C	nato	il	12/0	7/1982	<u> </u>
a BARCE/LOIA P.G. (WE)	in		quali	tà	di
TITOLARE		de	ella		ditta
FAZIO AMOMINO	~		con	sede/	а
BARCELLONG P.G in , MA SIREWY	1	GARI	RiS1	<u>3</u> 7	C.F.
FZA NUN 12 E12 A634C partita IVA	0282	f 9H	0835		e-mail
AMMINISTRATIONE FAZIOGRAUPOGMAIL. CONTE	1. 3 <u>/</u>	75	135 o	hf	fax
pec NIND. FAZ WO PEC.	1		•		

consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono motivi di esclusione dall'affidamento di contratti pubblici per lavori, servizi o forniture, elencati all'art. 80 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

DICHIARA

Elessere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria delle capacità tecniche e professionali cui all'articolo 83 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.

data 05/12/ 2022

28.12.2000 n. 445).

timbro e firma

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i e del Regolamento Europeo 679/2016 con la firma in calce alla presente dichiarazione si esprime il consenso e si autorizza il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il sottoscrittore sarà denunciato all'autorità giudiziaria. Ove il dichiarante sia una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori con poteri di firma.